



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SICONV 886851/2019	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS-PR									354.950,29	
1.			QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA JOSÉ AFONSO					-	143.871,97	
1.1.			BROCA					-	11.805,00	
1.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	92,00	42,75	BDI 1	53,34	4.907,28	RA
1.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,00	67,90	BDI 1	84,73	4.575,42	RA
1.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	146,60	8,38	BDI 1	10,46	1.533,44	RA
1.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,10	12,64	BDI 1	15,77	490,45	RA
1.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,84	284,70	BDI 1	355,25	298,41	RA
1.2.			CAIXARIA					-	3.876,70	
1.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,73	8,38	BDI 1	10,46	2.821,38	RA
1.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,88	293,66	BDI 1	366,43	1.055,32	RA
1.3.			COBERTURA					-	122.957,55	
1.3.1.	SINAPI	COTAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ESTRUTURA E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	502,99	186,38	BDI 1	232,56	116.975,35	RA
1.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIIMIDO).	M2	267,66	17,91	BDI 1	22,35	5.982,20	RA
1.4.			PINTURA DO PISO					-	5.232,72	
1.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	502,99	1,55	BDI 1	1,93	970,77	RA
1.4.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	297,00	11,50	BDI 1	14,35	4.261,95	RA
2.			QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ARTHUR COSTA SILVA					-	80.371,40	
2.1.			BROCA					-	10.323,81	
2.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	69,20	39,68	BDI 1	49,51	3.426,09	RA
2.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	54,00	67,90	BDI 1	84,73	4.575,42	RA
2.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	146,60	8,38	BDI 1	10,46	1.533,44	RA
2.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,10	12,64	BDI 1	15,77	490,45	RA

RECURSO
↓

Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SICONV 886851/2019	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS-PR									354.950,29	
2.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,84	284,70	BDI 1	355,25	298,41	RA
2.2.			CAIXARIA					-	3.876,70	
2.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	269,73	8,38	BDI 1	10,46	2.821,38	RA
2.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,88	293,66	BDI 1	366,43	1.055,32	RA
2.3.			COBERTURA					-	62.978,22	
2.3.1.	SINAPI	COTAÇÃO	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ESTRUTURA E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	246,00	186,38	BDI 1	232,56	57.209,76	RA
2.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSIVO).	M2	141,70	17,91	BDI 1	22,35	3.167,00	RA
2.3.3.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	49,20	39,41	BDI 1	49,18	2.419,66	RA
2.3.4.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	5,00	29,14	BDI 1	36,36	181,80	RA
2.4.			PINTURA DO PISO					-	3.192,67	
2.4.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	246,00	1,55	BDI 1	1,93	474,78	RA
2.4.2.	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	189,40	11,50	BDI 1	14,35	2.717,89	RA
3.			QUADRA POLIESPORTIVA PLANALTO					-	130.706,92	
3.1.			BROCA					-	12.918,49	
3.1.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	90,48	39,68	BDI 1	49,51	4.479,66	RA
3.1.2.	SINAPI	98229	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	66,00	67,90	BDI 1	84,73	5.592,18	RA
3.1.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	179,18	8,38	BDI 1	10,46	1.874,22	RA
3.1.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	38,01	12,64	BDI 1	15,77	599,42	RA
3.1.5.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	284,70	BDI 1	355,25	373,01	RA
3.2.			CAIXARIA					-	4.738,28	
3.2.1.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	329,68	8,38	BDI 1	10,46	3.448,45	RA
3.2.2.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	3,52	293,66	BDI 1	366,43	1.289,83	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 1063307-33	Nº SICONV 886851/2019	PROPONENTE / TOMADOR MINISTÉRIO DA CIDADANIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ORÇAMENTO COBERTURA QUADRAS ESPORTIVAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 12-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO	MUNICÍPIO / UF SIQUEIRA CAMPOS	BDI 1 24,78%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS-PR									354.950,29	
3.3.			COBERTURA					-	113.050,15	
3.3.1.	SINAPI	COTAÇÃO	TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ESTRUTURA E IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	462,67	186,38	BDI 1	232,56	107.598,54	RA
3.3.2.	SINAPI	74145/1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	243,92	17,91	BDI 1	22,35	5.451,61	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SIQUEIRA CAMPOS
Local

segunda-feira, 26 de outubro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: KELLY SILVA DO CARMO
CREA/CAU: A163454-2
ART/RRT: ART PROJETO: 9330661 / ART FISCALIZAÇÃO: 9330796

RECURSO
↓