



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS – PARANÁ
Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro
CNPJ: 76.919.083/0001-89
Fone: 43-3571-1122 – CEP: 84.940-000

Memorial Descritivo

Projeto: Revitalização da Praça Brasil

Local: Siqueira Campos – PR

Objetivo:

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições técnicas e especificações para a revitalização da Praça Brasil, no Município de Siqueira Campos – PR, com área total de 2395,38 m².

1. Serviços Preliminares:

Colocação da placa indicativa da obra em chapa de aço galvanizado, fechamento da obra com tapume de chapa de madeira compensada, com espessura de 6 mm, com pintura a cal e reaproveitamento de duas vezes. Destocamento mecânico das árvores existentes.

2. Movimento de Terra:

Remoção da terra para recuperação do chafariz em volta do Cristo, escavação mecânica e reaterro com compactação manual de valas para o plantio de novas árvores. Regularização das áreas necessárias com lastro de brita.

3. Madeiras e Laminados

A madeira utilizada para construção dos Pergolados e bancos será a **ITAUBA**

8	Pilares de 20x20cm de 2,60m de altura	20,80 metros
8	Pilares de 10x10cm, com comprimento de 01 metros	8,00 metros
28	Réguas de 3x10cm, com comprimento de 4 metros	112,00 metros
28	Réguas de 3x10cm, com comprimento de 2 metros	56,00 metros
16	Réguas de 3x10cm, com comprimento de 5 metros	80,00 metros
16	Réguas de 3x10cm, com comprimento de 3 metros	48,00 metros
4	Vigas de 5x10cm, com comprimento de 5 metros	20,00 metros
4	Vigas de 5x10cm, com comprimento de 3 metros	12,00 metros
38	Vigas de 6x20cm, com comprimento de 4 metros	152,80 metros

Demolição de bancos e lixeiras existentes em madeira. Construção dos pergolados e dos bancos em madeira descrita no orçamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS – PARANÁ
Rua Marechal Deodoro, 1837 – Centro
CNPJ: 76.919.083/0001-89
Fone: 43-3571-1122 – CEP: 84.940-000

4. Instalações Elétricas:

Execução conforme projeto elétrico.

5. Instalações Hidrossanitárias:

Execução conforme projeto hidráulico.

6. Pinturas:

Emassamento com massa PVA, uma demão, nas muretas da praça. Caição de todo o meio fio. Pintura PVA, duas demãos, nas muretas e verniz sintético brilhante nos pilares dos quiosques existentes. Limpeza e restauração do Cristo.

7. Pavimentação e Calçamento

Remoção de todo o calçamento existente da praça. Regularização do terreno com colchão de areia, espessura de 6cm, colocação de piso em bloco de concreto tipo paver, de 10x20cm espessura de 6cm na cor cinza. Nas áreas dos canteiros, assentamento de lajotas de concreto de 1,00x1,00m espessura de 6cm. Calçada em concreto 12 Mpa, traço 1:3:5 espessura 7cm, com piso tátil de 25x25cm espessura de 15mm nos locais indicados no projeto.

8. Paisagismo e Equipamentos Externos:

Plantio de arbustos com altura de 50 a 100 cm, em cavas de 60x60x60 cm, árvores com altura superior a 2 m, em cavas de 80x80x80 (arueira salsa, ipê, sibipiruna, pata de vaca, chapéu de praia, palmeira imperial). Plantio de grama batatais nos canteiros. Colocação de bancos, bancos de concreto no passeio da praça e lixeiras de polietileno.

9. Limpezas:

A obra deverá ser limpa e lavada, livre de entulho e tudo em perfeito estado de funcionamento para o seu recebimento pela fiscalização da contratante.

ISADORA SALVALAGIO GUMY – CAU: 148583-0/PR
Siqueira Campos, 11 de Fevereiro de 2015.