



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO		
1060378-96	875646/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	ORÇAMENTO AVENIDA DOS PINHEIROS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURTITBA	01-19 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	SIQUEIRA CAMPOS	24,03%	0,00%
				BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAYMENTAÇÃO ASFALTICA									
1.			PAYMENTAÇÃO ASFALTICA						287.616,16
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.027,30
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	331,31	BDI 1	410,92	1.027,30
2.			TERRAPLENAGEM						34.783,89
2.1.			DRENAGEM						
2.1.1.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	36,00	84,68	BDI 1	105,03	3.781,08
2.1.2.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	129,00	136,14	BDI 1	168,85	21.781,65
2.1.3.	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/11 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	183,60	4,57	BDI 1	5,67	1.041,01
2.1.4.	SINAPI	93380	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	131,40	11,42	BDI 1	14,16	1.860,62
2.1.5.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	7,00	727,88	BDI 1	902,79	6.319,53
2.2.			DRENAGEM						2.378,60
2.2.1.	SINAPI	96396	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	M3	23,67	81,02	BDI 1	100,49	2.378,60
2.3.			REGULARIZAÇÃO DO PAVIMENTO						249.626,37
2.3.1.	SINAPI	96396	REPERILAMENTO	M2	2.765,35	1,52	BDI 1	1,89	5.226,51
2.3.2.	SINAPI	72942	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E ÁGUA	M2	2.765,35	1,54	BDI 1	1,91	5.281,82
2.3.3.	SINAPI	96396	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M3	82,96	889,99	BDI 1	1.103,85	91.575,40
2.3.4.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVO TRANSPORTE. AF_03/2017	M3XKM	11.548,03	0,95	BDI 1	1,18	13.626,68



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
1060378-96	875646/2018	MINISTÉRIO DAS CIDADES	ORÇAMENTO AVENIDA DOS PINHEIROS		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2
CURITIBA	01-19 (N DES)	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	SIQUEIRA CAMPOS	24.03%	0.00%
				BDI 3	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Prego Unitário (com BDI) (R\$)	Prego Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA									
3.2.			RECAPE (CAPA)						287.816,16
3.2.1.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	82,96	889,99	BDI 1	1.103,85	91.575,40
3.2.2.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	11.548,03	0,95	BDI 1	1,18	13.626,68
3.2.3.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.765,35	1,54	BDI 1	1,91	5.281,82
3.3.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE						19.015,63
3.3.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	24,09	375,10	BDI 1	465,24	11.207,63
3.3.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESURA	M2	481,80	1,23	BDI 1	1,53	737,15
3.3.3.	SINAPI	83682	CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2	M3	9,63	89,19	BDI 1	110,62	1.065,27
3.3.4.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	226,54	21,37	BDI 1	26,51	6.005,58
3.4.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA						2.729,57
3.4.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	88,25	24,94	BDI 1	30,93	2.729,57
3.5.			CONTROLE TECNOLÓGICO						1.686,86
3.5.1.	SINAPI	74022/27	ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICAÇÃO DE LIGANTE	M2	2.765,35	0,49	BDI 1	0,61	1.686,86

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Prego Unitário; Prego Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SIQUEIRA CAMPOS
Local
Data quarta-feira, 10 de abril de 2019

Responsável Técnico
Nome: KELLY SILVA DO CARMO
CREA/CAU: 213725-9
ART/RRT: 8097888

PMV3.0.4